設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	新落合橋補修工事

設計変更後の工事概要

支承取替工　一式　　金属溶射工　10 基
ひび割れ補修工　L＝76m
断面修復工　一式

契約変更の理由

１）橋脚補修において、うきが想定よりも進んでいたことにより修復延べ体積が増え、断面を大きくはつる必要が生じたことから殻運搬と処分費を増工とする。
補修に伴い、作業スペースの確保が必要となったことから吊足場を増工とする。

２）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。