契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	（仮称）磯上公園内新体育館建設電気設備工事 （第1回設計変更）

契約変更後の工事概要

1. 外構照明のルート変更、外灯-1盤の取止めおよび1L-1盤への外構照明回路の追加

2. 照明塔撤去に係る一部取りやめ

3. 照明台数の変更

4. 公園内の園路外灯の追加

5. その他、他工事等との調整に伴う変更

契約変更の理由

1
当初想定されていた体育館側と公園側の管理区分が見直された結果、外構照明にかかる配電を「公園側キュービクル（既設）～外灯-1盤～外構照明」から「新体育館側キュービクル～1L-1盤～外構照明」に変更した。よって、外構照明へのルート変更、外灯L-1盤の取止めおよび1L-1盤への外構照明回路の追加が生じたため。

2
電気工事による照明塔撤去を計画していたが、別途で先行発注されていた建築工事の工事工程と整合が取れないことが判明し、建築工事の工事工程に影響を与える可能性が生じた。そのため、建築工事との調整の結果、建築工事で撤去することとなったため。

3
施工段階における詳細検討の結果、別途建築工事との整合をとる必要が生じたため。

4
新体育館の建設により、公園内の外灯照度が一部不足することが判明し、公園灯の追加が生じたため。

5
施工段階における施設管理者及び別途機械設備工事との詳細協議の結果、200Vコンセントの設置、CO2センサ用のリレー回路の増設、小型電力量計の増設等の変更が生じたため。また、それに伴う分電盤および動力盤の仕様変更が生じたため。

（公表様式第6号）