契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	街路築造工事（六番町）に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・管きょ工（開削）φ200㎜　L＝ 106.25m
・マンホール工　　１式
・取付管およびます工　１式
・付帯工　　１式
・仮設工　　１式

契約変更の理由

１．管きょ工（開削）φ200㎜　土工の増工

当初、発生土による埋戻しを予定していたが、土質試験の結果、埋戻土としての品質が確保できていないことが判明した。このため、発生土を改良する必要が生じたため、増工となる。

２．取付管及びます工の減工

現地調査の結果、使用されていない取付管が多く存在したため、取付管及びます設置工が減工となる。

３．その他現地精査の結果、各工種に増減が生じる。

（公表様式第６号）