契約変更理由書

神戸市

工　事　名	伊川改修工事（石戸工区）その１

契約変更前の工種概要

工事延長：L=115.8m

河川土工　１式、法覆護岸工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

契約変更後の工種概要

工事延長：L=115.8m

河川土工　１式、法覆護岸工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

契約変更の理由

１．　当初大型土嚢による仮締切を想定していたが、既存の土堤を活かした仮締切で施工を行ったことから、大型土嚢工が減工となる。

２．　現地詳細調査の結果、既設の護岸及びフェンスが破損していたため、それらの復旧に関する工種が増工となる。

３．　その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）