契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田楠日尾線（下沢通）電線共同溝整備工事に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・ 管きょ工(K1φ200mm)	路線延長L=130.41m
・ 管きょ工(K1φ250mm)	路線延長L=　1.00m
・ 管きょ撤去工	1式
・ マンホール工	1式
・ 取付管及びます工	1式
・ 付帯工	1式

【契約変更の理由】

本工事は、兵庫区下沢通8丁目地区他に布設されている既設汚水管を開削工法により移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工(開削)＜内径200mm＞の増工

移設本管の事前調査(試掘)結果をもとに、布設位置を検討した結果、勾配を変更する必要が生じた。その事により、素掘施工路線が土留施工に変更となり増工となる。

2. その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第6号）