契約変更理由書

神戸市

工　事　名	三宮図書館仮移転整備工事

契約変更後の工事概要

① 球体本棚吊具の追加
② 各所塗装の追加
③ 円弧本棚・新聞架床下地補強の追加
④ 床下点検口の追加（17 カ所）
⑤ ニッチ内照明の追加（4 カ所）
⑥ 屋外図書館名サインの変更
⑦ 返却ポストサインの変更
⑧ 書架インデックスサインの追加（7 カ所）
⑨ スプリンクラーヘッド増設の追加
⑩ 現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

① 現場詳細調査の結果、床スラブ強度が想定より低いことが判明し、安全性向上のため、梁から球体本棚を吊る構造に変更した
② 既存物撤去部の補修の際に現地調査により見つかった既存クラック等の処理が必要となった
③ 安全性に配慮し、床材のたわみ防止のため、本棚の下に補強が必要となった
④ 配線ルートの変更により、床下点検口が必要となった
⑤ 現場施工を進める中で、ニッチ内が暗いことが判明し照明が必要となった
⑥ 施設側との調整により、利便性、デザイン性向上のためサイン内容とサイズの変更が必要となった
⑦ 施設側との調整により、利便性、デザイン性向上のためサイン内容の変更が必要となった
⑧ 施設所管課との調整により、本の配置変更が生じ追加が必要となった
⑨ 現場着手前の消防協議の結果、散水障害となる箇所が確認されたため、スプリンクラーヘッドの増設箇所を追加する
⑩ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため

（公表様式第 6 号）