# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 工　　事　　名 | 都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴う汚水管移設工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

・管きょ工（開削）K1φ200mm　L=31.25m K1φ250mm　L=173.44m
・管きょ工（撤去）K1φ250mm　L=47.41m K1φ150mm　L=7.68m
・マンホール工　１式
・取付管およびます工　１式
・付帯工　１式
・仮設工　１式

契約変更の理由

本工事は、兵庫区湊川町 10 丁目において、都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴い汚水管の移設および新設を行うものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。

１．管きょ工（開削）

当初設計では発生土埋戻予定であったが、土質試験の結果、本工事路線の一部区間において発生土が埋戻に適さないことが判明した。よって、埋戻土を再生砕石に変更および土砂処分が増工となることから、管きょ工（開削）が増工となる。

２．付帯工

街築工事との施工順序の変更および調整により、舗装版破砕工と先行路盤工が減工となることから付帯工が減工となる。

３．仮設工

地元調整および現地精査の結果、交通誘導警備員が増工となる。

４．その他

現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）