契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	甲南町１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工
　φ250　L=533.36m
・取付管更生工
　φ150　L=6.00m
・マンホール修繕工　一式
・マンホール工　一式
・取付管およびます工　一式
・付帯工　一式
・仮設工　一式

契約変更の理由

本工事は、東灘区甲南町１丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工更生工の減工
　事前調査の結果、不使用取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管口補強工の施工箇所数が減ったため、管きょ更生工が減工となる

2. 取付管更生工及びます改良工の減工
　事前調査の結果、不使用取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管更生工の施工箇所数が減ったため、取付管更生工及びます改良工が減工となる。

3. 付帯工の増工
　取付管撤去箇所数が当初設計より増えたことにより、舗装復旧箇所が増えたため、付帯工が増工となる。

4. 仮設工の増工
　東灘警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置人数が増えたため、仮設工が増工となる。

5. 準備工の増工
　事前調査の結果、更生工の支障となる異物が当初設計より多いことが判明し、前処理工とそれに伴う水替工が増工となる。

6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）