契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	第一平野橋・第三平野橋架替工事に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・　管きょ工(布設替) K1, PEφ200㎜	管きょ延長L=157.91m
・　管きょ工(撤去) K1, PEφ200㎜	管きょ延長L=　76.73m
・　管布設工(添架工) PEφ200㎜	管きょ延長L=174.68 m
・　添架管撤去工	1式
・　マンホール工	1式
・　取付管及びます工	1式
・　付帯工	1式

【契約変更の理由】

本工事は、兵庫区平野町地区における橋梁架替工事に伴い、既設汚水管を開削工法により移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工(布設替)K1,PEφ200㎜の掘削工の増工

管路掘削の仮設K1φ200㎜及び本設K1φ200㎜の布設位置を検討した結果、新設ルートに布設する必要が生じた。その事により、素掘施工路線が軟岩の掘削、床掘りに変更となり増工となる。

2. 管きょ工(仮設K1φ200㎜)の変更

警察協議をもとに、掘削方法を検討した結果、有馬街道の施工については、夜間施工となった。その事により、管路掘削及び交通誘導警備員が昼間から夜間に変更となる。

3. その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第6号）