契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	川西通２丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　　φ200mm　L = 12.74m、　φ250mm　L = 1093.56m

・管きょ工（開削）　K1φ250mm　L =　40.23m

・マンホール工　１式

・取付管およびますエ　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

１．管きょ更生工の増工

更生工の支障とみなされていた障害物が除去可能であったことから、管きょ工(開削)の一部を管きょ更生工に変更した。

また、地元調整の結果、夜間施工を行う必要が生じたため増工となる。

２．マンホール工の増工

現地調査の結果、老朽化の進行により蓋替が必要なマンホールの数が増加したため、増工となる。

３．付帯工の減工

管きょ工(開削)が減工となり舗装復旧面積が減少したため、減工となる。

４．仮設工の増工

長田警察署及び地元調整の結果、施工に必要な交通誘導員の増加と夜間施工の必要が生じたために、増工となる。

５．準備工の増工

事前調査の結果、前処理が必要な箇所が当初よりも多くなったために、前処理工事が増工となる。

６．その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）