契 約 変 更 理 由 書

工事名	森林植物園森林展示館分電盤他更新工事

契約変更内容

1　工期の延長（令和5年3月24日までから令和5年4月14日まで、21日間延長する。）
2　分電盤仕様の変更（グループ制御可能な照明制御仕様への変更、SPD用ブレーカの追加）及びリモコン設定器の追加
3　配線接続材（レジン注入工法）の取止め

契約変更理由

1　更新対象である分電盤の一部部品（ブレーカ等）が新型コロナウイルスの影響により入手困難となっており、納入時期が令和5年3月上旬となる見込みである。施工・試験調整等を含めると工期延長が必要となるため、令和5年4月14日までの21日間の工期延長を行う。
2　施設管理者による照明スイッチの管理方法の見直しがあり、施設管理をより容易にするため、グループ制御が可能な照明制御方式に変更する。これに伴いリモコン設定器を追加する。また、SPDの点検、機器更新を安全かつ容易にするため、保守用のブレーカを追加する。
3　現地詳細調査の結果、既設配管配線が電線管による施工となっており、新設する天井内プルボックスでの配線接続を行うことが困難であることが判明し、別場所で配線接続をおさめる必要が生じたため、配線接続材の利用を取り止める。