契約変更理由書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド1号上屋消防設備更新工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

1. 感知器の仕様変更。
2. 配管の追加。
3. メッシュシート再取付の取りやめ。

（工期延長）

原設計：契約締結日の翌日から令和5年2月15日まで。

変更後：契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで。

（設計変更）

1. 電気室内の感知器について、原設計では既設同様に空気管による試験ができる仕様としていたが、安全管理を考慮して電気室内での作業を減らすことを検討した結果、空気管の施工が不要となる遠隔試験機能付感知器に仕様を変更する。これに伴い、同一系統の感知器を同様の仕様とする必要があるため、変更を行う。
2. 原設計では、配線および空気管は全て既設配管内で再入線を予定していたが、壁から消火栓ボックスまでの配管が床埋設配管になっている箇所において、曲がり角度が厳しく再入線できないことがわかったため、壁から消火栓ボックス間の配管新設を追加する。
3. 上屋天井下部に張られている吹付断熱材落下防止用のメッシュシートについて、原設計では一時撤去・復旧することとしていたが、火災を感知するためにメッシュシートを取り外すように消防署から指導があったため、メッシュシートの再取付を取りやめる。

（工期延長）

上屋利用者との工程調整の結果、一度に大規模な作業エリアの確保が難しく、小規模な作業エリアを複数回に分けて順次確保していく必要が生じたため、作業日数が想定よりも長期に渡ることとなった。そのため、工期延長を行い、それに伴う経費の増額を行う。

（公表様式第6号）