契約変更理由書

神戸市

工　事　名	春日野小学校仮設グラウンド他整備工事

契約変更後の工事概要

基盤整備工　一式、植栽工　一式、施設整備工　一式、
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工　一式　、管路工　一式

下記の理由により、設計変更を行う。

・公園内にて土砂掘削を行ったところ、土砂にがれき類（Co殻、レンガ類、石等）が多く混在しており、処分場で土砂としての受入れが不可であったため、土砂とがれき種類ごとの分別を行った。そのためがれき分別手間が増工となった。

・管路工の道路掘削部において、当初は仮復旧のみ計上していたが、関連工事の工期変更に伴い本復旧が必要となったため、舗装復旧工が増工となった。

・その他現地精査により数量を変更する。

（公表様式第6号）