契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	脇浜町２丁目地区汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工

φ200mm　L=21.77m　φ250mm　L=1120.06m

・管きょ工（開削）

φ200mm　L=45.80m　φ250mm　L=7.08m

・マンホール工　一式

・取付管およびます工　一式

・付帯工　一式

契約変更の理由

本工事は、中央区脇浜町２丁目地区の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ更生工＜既設管径 250mm＞の減工
   事前調査の結果、閉塞している取付管が多数あり、取付管口補強工が減工となる。
2. 管きょ工(開削)＜管径 250mm＞の減工
   事前調査の結果、開削工を予定していた一部の路線において管更生による施工が可能であったため、開削工が減工となる。
3. マンホール工の増工
   事前調査の結果、蓋取替工が増工となる。
4. 仮設工の増工
   本工事区域は国道２号に接しており、通過車両が多い地域である。そのため、関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じ、仮設工が増工となる。
5. 準備費の増工
   事前調査の結果、前処理工が増工となる。
6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）