契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	長田消防署屋上防水・外壁他改修工事

契約変更後の設計概要

1　朝顔施工範囲の拡大

2　屋上樋改方法の変更

3　建具改修工事の変更

4　外壁補修数量精算

5　工期を令和5年1月16日から令和5年2月24日に延期する(39日間)

契約変更の理由

1　足場設置計画を立てたところ想定していた高さを超えていたことにより、各面2段必要となった。人の通行がなく安全上支障がないと判断していた東面について、現場詳細調査の結果、設置が必要となった。

2　現場詳細調査の結果、雨漏りの原因が当初想定していたものではなく、改修方法を変更する必要が生じた。

3　現場詳細調査の結果、既設建具の劣化が著しく交換する部品がないことから、建具調整が不可能であることが判明し、建具取替が必要となった。

4　現場詳細調査の結果、設計数量に増減が生じた。

5　建具改修に伴い、サッシ製作等に時間を要するため

(公表様式第6号)