契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	星陵台舞子坂線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２）

契約変更後の工事概要

・管きょ工（開削）K1Φ200㎜　L＝159.00m
・取付管及び桝工　　１式
・付帯工　１式
・管きょ更生工　K1Φ250㎜　L＝29.35m

契約変更の理由

①現地調査の結果、本工事との合併工事である「垂水（星陵台３丁目）配水管取替工事その２」の舗装復旧範囲内にて、旧式のマンホール蓋が確認されたため、マンホール蓋取替工が増工となる。

②取付管ＴＶカメラ調査工の結果より、使用されていない取付管が存在したため、取付管閉塞工が増工となる。

③その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）