契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その１

契約変更後の工事概要

①空気調和設備　機器配置及び配管ルート変更。
②給食室取り止め及び多目的室・配膳室追加に伴う変更。
③連結送水管及び屋内消火栓配管兼用取り止め。
④屋上への連結送水管放水口追加。
⑤敷地南東　既設給水メーター装置移設。
⑥既設北校舎　室内改修工事取り止め。
⑦渡り廊下廻り　給排水及びガス設備移設。
⑧職員室　クールチューブ材質変更。
⑨敷地南西　新設給水メーター装置仕様変更（B 型→A 型）及び
　それに伴う給排水設備ルート変更。
⑩３階施設開放室　流し設備追加。
⑪敷地南西　既設下水取付管ライニング工事追加。
⑫校舎西側花壇　潅水設備追加。

契約変更の理由

①施工に際して、原設計よりも配管長が更に短く効率的な機器配置及び配管ルートが見つかったため。
②自校調理から給食センターからの配送方式に変更となったため、給食室を取り止め、多目的室及び配膳室を整備する。
③消防の指摘による。
④消防の指摘による。
⑤現場事務所建設の際に、既設給水メーター装置の位置が干渉していたため。
⑥既設北校舎　教室の運用見直しによる。
⑦渡り廊下建設の際に、既設給排水及びガス設備が干渉していたため。
⑧建築安全課の指摘による。
⑨給水メーター装置設置位置が車路となったため、メーター装置を A 型へ変更する。また、A 型となったことにより配管敷設スペースが狭くなったため、他工種との調整の結果、校舎内へ配管ルートを変更する。
⑩利用用途の見直しによる。
⑪下水道部計画課の指摘による。
⑫運用性向上のため。

（公表様式第 6 号）