契約変更理由書

神戸市

工　事　名	平野歩道橋補修工事

平野歩道橋　L=67.54m
ひび割れ補修工１式、断面修復工１式、表面含侵工１式、支承補修工１式
補修工１式、排水装置設置工１式、橋面舗装工１式、橋梁舗装工１式

契約変更の理由

・塗装塗替工において、旧塗膜が当初の想定通りに剥離せず、剥離回数が増えることから塗替塗装工（塗膜剥離）が増工となる。

・橋面防水工において、舗装を撤去したところ、鋼床版に錆が多く見られたため、素地調整１種ケレンが増工となる。

・補修工において、コンクリート製排水溝を撤去したところ、橋梁地覆部の不可視部に補修箇所が見つかったため、補修工が増工となる。

（公表様式第６号）