契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田区大日丘法面対策工事

変更後の工事概要

法枠工　L=3,508m 、鉄筋挿入工N=1,020本、土工　一式、排水路工　一式
集水桝工 N=10箇所、重力式擁壁工　一式、工事用道路工　一式、構造物撤去工　一式
準備工（木竹伐採）　一式

契約変更の理由

・現地精査の結果、準備工（木竹伐採）の施工面積と処分数量が増工となる。
・伐採後の山の形状が当初の想定と異なり工事用道路が安全な道路勾配を確保できなかったため、道路の線形を変更した。これにより、工事用道路工の数量が増工となる。
・A斜面の地山形状に応じて鉄筋挿入工の配置と法枠工の数量を精査した結果、法枠工の延長が264m、鉄筋挿入工の設置数が157本増工となる。

（公表様式第６号）