契約変更理由書

神戸市

工　事　名	住吉大橋補修工事

契約変更後の工事概要

・舗装工　　1式
・橋梁補修工　1式
・伸縮装置工　1式
・仮設工　　1式

【設計変更の理由】

橋梁補修工において、既存表面被覆の除去後に再度、現地確認した結果、コンクリート表面の浮きや10㎜以上のひび割れが発見されたため、断面修復工やひび割れ補修工（充てん工法）の追加が生じる。

その他、現地精査による数量変更が生じる。

（公表様式第6号）