設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	令和４年度東部管内大型案内標識設置工事

契約変更後の工事概要

大型案内標識設置工３基
舗装工一式

契約変更の理由

① 02014E2、02014W2 の基礎形式変更
工事に際して、現地踏査や試掘調査の結果、多数の転石や地下埋設物の近接が確認された。そのため、工事の安全面及び施工性等を考慮して、コンクリート基礎形式を鋼製杭基礎形式に変更する。

② その他、現地精査により数量に増減が生じた。