契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線道路防災対策工事（８工区）

【工事概要】

・ワイヤー連結工　A=1069㎡
・ポケット式落石防護網工　A=885㎡
・ロープ伏工　A=299㎡
・仮設工　一式

【設計変更理由】

・ワイヤー連結工について、現地の起伏に応じて鉄筋挿入工の施工数量を増やす必要があり、増額となる。
・その他現地精査の結果、数量の増減が生じる。