契 約 変 更 理 由 書

工事名	やはた桜保育所屋上改修及びゴムマット設置他１件改修工事

契約変更内容

【建築】

（やはた桜保育所）

１．既設遮熱防滑シート撤去・仕上げ及びシート防水の追加

２．ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・塩ビ鋼板の取りやめ

３．ウレタン系塗膜防水の追加

（生田保育所）

４．遮光ネット支柱位置の変更に伴うｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ追加及び原設計ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑの処分

５．埋め戻し土購入の追加

契約変更理由

【建築】

１．現場詳細調査の結果、既設防滑シートの下に防水が施工されていなかったため。

２．現場詳細調査の結果、設計通りの施工にすると既存扉が開かなくなるため。

３．現場詳細調査の結果、既存部の劣化があり、漏水の可能性があったため。

４．現場詳細調査の結果、地中障害物が多く支柱位置を変更しなければならなくなった。それに伴い、ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑの長さが変更となったため。

５．現場詳細調査の結果、地中障害物が多かったのと、掘削土が粘土質の土だったので、埋戻しに適さなかったため。