契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	弁天歩道橋舗装打換え工事

工事概要

当初

舗装版破砕	233m2、	鋼床版研掃	186m2
塗膜系防水	186m2、	基層	232m2
型枠式カラータイル舗装	236m2		

変更後

舗装版破砕	232m2、	鋼床版研掃	186m2
塗膜系防水	186m2、	基層	232m2
型枠式カラータイル舗装	235m2、	排水工	1 式
横目地工	1 式		

契約変更の理由

・設計図書の照査により、既設橋面舗装で確認されているブリスタリング（膨れ）を防止するため、排水工や横目地工が増工となる。
・型枠式カラータイル舗装の施工時に発生する樹脂系の匂いによる周辺影響を防止するため、同工種を夜間施工に変更する。
・その他数量に増減が生じた。