契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	房王寺線街路築造工事に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・　管きょ工(開削) K1φ250㎜	路線延長L=　67.85m
・　管きょ工(開削)【仮排水】K1φ200㎜	路線延長L=　98.16m
・　マンホール工	1式
・　取付管及びます工	1式
・　付帯工	1式

【契約変更の理由】

本工事は、長田区房王寺町3丁目他における街路築造工事に伴い、既設汚水管を開削工法により移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工(開削)K1φ250㎜の減工

地中電線路撤去工事の影響で、管きょ工(開削)K1φ250㎜の延長が約80m減工となる。その事により、管きょ工(開削)、マンホール工、取付管およびます工、付帯工がそれぞれ減工となる。

2. 管きょ工(開削)K1φ200㎜【仮排水】の増工

地中電線路撤去工事の影響で、管きょ工(開削)K1φ200㎜【仮排水】のポンプ排水日数が延長となった。そのため、既設汚水水替工が増工となる。

3. その他

数量の増減は、現地精査の結果による。

（公表様式第6号）