契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸文化ホール自家発電機改修工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. アスベスト除去工事の追加
2. 発電機用動力配線等のルート変更
3. 発電機盤撤去跡のピット開口部に縞鋼板の追加
4. 仮設点字ブロックの追加

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 発電機設備のアスベスト調査を実施したところ、排気筒の保温材にアスベストが含有していたため、除去工事を追加する。
2. 現地調査した結果、発電機動力配線等の施工ルートが既設排気ダクトに当たることが分かったため、施工ルートの変更を行う。
3. 発電機盤撤去跡のピットに開口部が生じたため、縞鋼板を設置する。
4. 仮設用発電機の設置場所と既設点字ブロックが干渉するため、仮設点字ブロックを敷設し、ルート変更を行う。

（公表様式第６号）