契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	水道筋６丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

管きょ更生工　　φ250㎜　L=888.34m　φ250㎜　L=162.92m

取付管更生工　　φ150㎜　L=　2.35m　人孔改良工　一式

管きょ工（開削）φ250㎜　L=124.65m　充填閉塞工　φ250㎜　L=88.19m

マンホール工　一式　取付管および桝工　一式　付帯工　一式

契約変更の理由

本工事は、灘区水道筋６丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工(開削)の減工
   事前調査の結果および地下埋設物の埋設状況にあわせて、汚水管布設延長に変更が生じたため減工となる。
2. 管きょ更生工＜既設管径 250㎜＞の増工
   事前調査の結果および開削の布設延長変更により、更生延長が増加したため増工となる。
3. 管きょ更生工＜既設管径 300㎜＞の減工
   事前調査の結果、既設管の構造上、施工ができない箇所があることが判明したため減工となる。
4. 取付管更生工の減工
   事前調査の結果、取付管更生工の施工数量が減少したため減工となる。
5. 取付管及びます工の減工
   事前調査の結果および地下埋設物の埋設状況から、取付管布設替の施工数量に変更が生じたため減工となる。
6. 付帯工の増工
   道路管理者との協議の結果により増工となる。
7. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）