契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	資源リサイクルセンター空調改修工事

契約変更内容

【機械】

1. チャンバーボックスの保温改修を追加
2. ガス管の一部更新取り止め
3. 集中リモコン新設、及び配線新設・更新
4. 使用するクレーンを 25t から 75t に変更

【電気】

1. 室内機の電源配線の撤去・新設の取りやめ
2. ブレーカーの変更

契約変更理由

【機械】

1. キャンバス接手更新に伴い、既設チャンバーの保温を撤去する必要が生じたため
2. 原局及び施設の要望により、設備停止期間の制限があったため
   （配管切断・接続の現場施工時間の短縮）
3. 現場調査により、他室の集中リモコンにも制御が組まれていることが分かったため
4. 現場調査により、構造物を避ける搬出入として検討した結果、必要となったため

【電気】

1. 室内機の電源配線を新設で施工するには、天井点検口が多数必要となることがわかり、既設配線の絶縁抵抗測定が良好であったため、既設配線を流用し、撤去・新設を取りやめる。
2. 現場詳細調査の結果、更新ブレーカーの位置が設計図と現場で相違があったため、現状の仕様に合わせて、ELCB から MCCB ブレーカーへ変更する。

（公表様式第 6 号）