契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	北長狭通１丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

＜契約変更後の工事概要＞

・管きょ更生工　φ250㎜　L=212.07m　φ400㎜　L=61.25m
・管きょ工（開削）　K1φ250㎜　L=58.97m　K1φ200㎜　L=131.92m
・マンホール工　　1式
・取付管およびます工　　1式
・付帯工　　1式

＜設計変更の理由＞

本工事は、中央区北長狭通１丁目地区他において老朽化した汚水管を改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。

① 管きょ更生工＜既設管径250㎜＞　減工

事前調査の結果により、管きょ更生工を予定していた路線において、管きょ更生工での施工が不可能であることが判明したため、管きょ更生工を管きょ布設替工へと変更したことにより、管きょ更生工＜既設管径250㎜＞が減工となる。

② 管きょ布設替工＜管径200㎜＞　増工

上記の理由により、管きょ布設替工＜管径200㎜＞が増工となる。

また、当初施工を予定していなかった範囲について、付近で施工を行った際に既設管の不具合が確認できたため、管きょ布設替工＜管径200㎜＞を増工した。

③ 付帯工　増工

管きょ布設替工＜管径200㎜＞の増工に伴い、付帯工が増工となった。

④ その他、事前調査及び数量精査の結果による。