契約変更理由書

神戸市

工　事　名	大久保橋補修補強工事

契約変更後の工事概要

橋長　　L＝35.1m	
落橋防止装置	１式
伸縮継手工	１式
ひび割れ補修工	１式
断面修復工	１式
はく落防止工	１式
仮設工	１式

契約変更の理由

本橋梁は第二神明道路をまたぐ跨道橋であるため、第二神明道路の管理者であるNEXCOとの協議が必要となる。

ＮEXCO との協議により本橋梁の建築限界に余裕がないため、仮設工の足場工（PC 橋補修用足場等）が廃工となる。足場工の廃工に伴い、養生期間の必要な「ひび割れ補修工（低圧注入工）」から「ひび割れ補修工（充填工）」へ工法変更となり減額となる。

その他、高速道路上の他工事との規制調整等により、交通誘導警備員等の増減及び現地精査の結果、数量の増減が生じる。

（公表様式第６号）