契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	東部工区御影物揚場改修工事

工事概要

（当初）断面修復工（ポリマーセメントモルタル充填）　V=229 ㎥

表面保護工　A=128 ㎡

（変更）断面修復工（ポリマーセメントモルタル充填）　V=229 ㎥

表面保護工　A=128 ㎡

鋼材防錆処理　A=691 ㎡

契約変更の理由

・既設鉄筋及び杭頭周りの添接板については、発錆が確認されたため、下地処理の上、防錆処理を追加する。
・施設延命化のため、上記の防錆処理にあわせて、構造物取壊し後に露出した鉄筋についてもすべて防錆処理を追加する。

（公表様式第６号）