契約変更理由書

神戸市

工　事　名	渦が森歩道橋補修工事

契約変更後の工事概要

橋長　L=32.0m

橋梁補修工　１式　、橋梁付属物工　１式　、構造物撤去工　１式

擁壁補修工　１式　、橋脚巻立て工　１式　、　土工　　１式

仮設工　　１式

下記の理由により、設計変更を行う。

・P1,P2,P3 橋脚の土中の不可視部について、本工事で掘削および調査を行い、補修が必要な劣化等が見つかった場合は設計変更で対応予定であった。調査の結果、補修が必要なひび割れが多数見つかったことから、ひびわれ補修工の補修延長が増工となる。

・P1 橋脚の土中部の調査において、橋脚にき裂が見つかったため、炭素繊維シート貼付けによる補修を行ったことから、炭素繊維シート貼付工が追加となる。

・A2 橋台の土中の不可視部について、試掘調査を行ったところ、補修が必要な劣化等が無かったことから、掘削を行わなかったため、A2 橋台部の掘削および埋戻しが減工となる。

・その他、現地精査の結果により数量の増減が生じる。

（公表様式第6号）