課 長	係 長	担 当

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西部処理場　管理棟給湯ボイラ取替工事

契約変更内容

①. 仮設給湯器接続口径を20Aから25Aへ変更する。（CV、BAV、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄが対象）

②. 仮設給湯バルブの追加及び仮設給湯管ルートを変更する。

③. 給水主管にBAV40Aを追加する。

④. ボイラーの基礎はつり、補修を追加する。

⑤. 制御線の更新取り止め。

⑥. ボイラー制御盤内部品改修を追加する。

契約変更の理由

①. 仮設給湯器の接続口径が25Aだったため。

②. 仮設時に浴槽への給湯を可能とするため。

③. 現場調査により、既設バルブが全閉出来ないことが判明したため。

④. ボイラー撤去時に、基礎が強度不足の状態で嵩上げされていることが判明し、
嵩上げ分をはつり、補修することで、流用可能したため。

⑤. ボイラーに組み込まれていたため。

⑥. 盤内のブレーカー等の老朽化が認められたため。

（公表様式第６号）