契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	岡本１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

管きょ更生工　φ200㎜　　Ｌ＝　88.61m
管きょ更生工　φ250㎜　　Ｌ＝ 323.37m
取付管更生工、マンホール工、マンホール蓋取替工、取付管及びます工、
付帯工、仮設工　各一式

契約変更の理由

本工事は、東灘区岡本１丁目地区他の汚水管路を、管きょ更生工法及び開削工法等により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

１．管きょ更生工、マンホール工、付帯工の減工
地元協議の結果、施工範囲の一部を道路・水道工事と同時期に施工するよう変更となったため、減工となる。

２．管きょ工(開削)の廃工
事前調査の結果、管きょ更生工法でも施工可能と判明し、また管きょ更生工法の方が周辺に及ぼす影響が小さくなると考えられることから、廃工となる。

３．準備費の増工
事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）