契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	三宮駐車場受変電設備更新工事（その２）

契約変更の概要

１．第１電気室、第３電気室の各キュービクル内の各種リレー、操作スイッチ類、表示ランプ、計器用変変成器更新の追加

２．第１電気室前の天井埋込プルボックス付近の天井材、排煙ダクトの撤去・復旧の追加

３．第１電気室の高圧リアクトルの取りやめ

４．その他、現場詳細調査等に伴う変更

契約変更の理由

１．現場詳細調査の結果、キュービクル内に更新されていない各種リレー等の機器が見つかり、施設管理者からも更新要望があったため、本工事で更新を行う。

２．高圧ケーブルの更新を行う上で、天井埋込プルボックスで作業する必要があり、作業の支障となる天井材、排煙ダクトの撤去・復旧を行う。

３．新設を予定していた第 1 電気室の高圧リアクトルは、既設キュービクル内に収まらないサイズであることが発覚し、対応策を検討したが、工期内での新設は困難だったため、取りやめとする。

４．上記１の変更により、停電時の作業内容が増えたため、停電作業日数の変更を行う。また、現場詳細調査の結果、第 1 電気室から第 2 電気室送りの高圧ケーブルルート変更等を行う。