契約変更理由書

神戸市

作　　業　　名	奥須磨公園施設改修工事

契約変更後の作業概要

擬木化粧材撤去(モルタル撤去)　７９ｍ → 擬木化粧材撤去(破片飛散防止処置等含む)　７９ｍ
デッキー２　Ｈ鋼塗装工　０か所　→　１か所

契約変更の理由

・デッキー２の既存のデッキ板材を撤去し確認したところ、デッキ下の擬木化粧材及び一部のＨ鋼に想定以上の劣化がみられたため、Ｈ鋼塗装工を追加するとともに、モルタル撤去を想定していた擬木化粧材撤去工について、破片飛散防止処置等を含む複合処理として作業内容を変更する。

・その他、現場精査の結果、数量の増減を生じる。

（公表様式第６号）