契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	新在家ポンプ場ポンプ制御盤他更新工事

契約変更後の工事概要

１．仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤他一式の追加。

２．既設給排気ﾌｧﾝ動力制御盤改造一式の追加。

３．防火区画貫通処理の追加。

４．ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ施工の追加。

５．光ｹｰﾌﾞﾙ施工の追加。

６．配線ﾙｰﾄ変更による地中配管工事の追加。

契約変更の理由

１．現地施工調整の結果、雨期全台数の排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転対応が必要のため、仮設排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤他設置一式を追加する。　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤１面、補器動力制御盤×２面

２．現地施工調整の結果、圧力扇等の容量見直しおよび既設ﾊﾛﾝ消火制御回路の取り込みが必要となったため、給排気ﾌｧﾝ動力制御盤の改造一式を追加する。

３．消防協議の結果、壁面に防火区画貫通処理が必要となったため、追加する。
W500㎜×２箇所、W300㎜×１箇所

４．現地施工調整の結果、配線ﾙｰﾄ変更のため、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ施工を追加する。
W400㎜一式、W300ｍｍ一式、W200ｍｍ一式

５．現地施工調整の結果、新在家ﾎﾟﾝﾌﾟ場～灘浜水門間 PLC 用の光ｹｰﾌﾞﾙ(SM-4C×1)を追加する。

６．現地施工調整の結果、既設配管配線ﾙｰﾄが使用不可のため、以下の配管工事を追加する。
①HH13～HH14 間、高温の蒸気管迂回のため、地中配管 FEP80×４本追加。
②HH20～21 間、既設配管詰まりのため、GP82×５本、PB600□×300(SUS 製)×２個追加。
地中配管 FEP80×４本、HH(900□×600)×３箇所を追加。

（公表様式第６号）