契約変更理由書

神戸市

工　事　名	三宮駐車場給気塔整備機械設備工事

契約変更の内容

① フィルターユニット１台追加設置

② 雨水水槽解体・再組立て

③ 既設給水配管・消火配管移設

④ デリベントファン吹出口の風向変更

⑤ 換気機械室からの吹出口に風量調整ダンパー追加

契約変更の理由

① 現場の詳細検討の結果、フィルター面積が不足していることが判明したため、フィルターユニット１台追加を行う。

② 建築工事にて雨水水槽を設置した床の構造補強が必要であることが判明したため、雨水水槽の解体し、床補強後に再設置を行う。

③ 現場の詳細検討の結果、既設給水配管・消火配管が新設機械室の壁建て込みに支障があることが判明したため、移設を行う。

④ 駐車場の気流シミュレーションによる気流方向を確保するために、一部、デリベントファン吹出口の風向変更を行う。

⑤ 換気機械室から駐車場への給気吹出口の風速が局所的に速いため、風速の平準化を行うために風量調整ダンパーを設置する。

（公表様式第6号）