契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	西天上川２号雨水幹線築造他工事

契約変更後の工事概要

・管きょ工（開削）

□800㎜×500㎜　L=29.73m　　□600㎜×500㎜　L=79.70m

・矩形渠用人孔築造工　一式　　・分水マンホール工　一式

・付帯工　一式　　・管路施設修繕工　一式

契約変更の理由

本工事は地蔵川雨水幹線流域の雨水を西天上川雨水幹線へ分水させる西天上川２号雨水幹線の新設を行う工事と、老朽化した善兵衛川雨水幹線の内面補修を行う工事である。

以下の理由により変更が生じる。

1. 管きょ工（開削）の増工
   試掘の結果、地下埋設物が支障となることが判明し、管きょの布設延長が長くなったため、増工となる。
2. 管路施設修繕工の減工
   事前調査の結果、修繕方法を一部変更したことにより、減工となる。
3. 付帯工の増工
   道路管理者との協議により舗装面積が増加したため、増工となる。
4. 仮設工の増工
   関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じ、仮設工が増工となる。
5. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）