契約変更理由書

神戸市

工　事　名	東クリーンセンター機器冷却塔ヤード床面等塗装改修工事

契約変更後の工事概要

１．鉛分析調査の追加
２．鉛対策工事の追加
３．塗装改修範囲の追加
４．塗装改修の一部とりやめ

契約変更の理由

１．現地詳細調査の結果、既存塗料に鉛が含有している可能性が指摘されたため鉛分析調査を追加。
２．鉛分析調査の結果、含有していたことから鉛対策を講じた上で工事する必要性が生じたため。
３．現地詳細調査の結果、経年劣化による発錆が著しい箇所があり、塗装改修の必要性が生じたため。
４．施設にて階段の一部を改修しており、併せて塗替えを実施していたため当該箇所の塗装改修を取りやめる。

（公表様式第６号）