

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	箕谷減圧弁二系統化工事
契約変更後の工事概要 <ul style="list-style-type: none">・減圧弁室・仕切弁室改良工－１式・舗装取壊し・復旧工－１式・φ５００ 減圧弁 設置２台・φ５００ 仕切弁 撤去６台、φ５００ バタフライ弁 設置７台	
契約変更の理由 <p>① 構造物取壊しの変更</p> <p>既設減圧弁室の取壊しにおいて、既設管の防護コンクリートが想定以上に近接しており、既設管に影響しないように再検討した結果、ワイヤーソーイング・コンクリート穿孔を追加したため増となる。</p> <p>② 構造物築造工・管工事の変更</p> <ul style="list-style-type: none">・維持管理する部署と減圧弁室について協議した結果、スラブ（頂版）を取外し可能にすることとなり、検討した結果、スラブが現場打ちから工場製作に変更したため増となる。また、仕切弁室付近の排水管の操作が出来ない事が判明したため、設置する全てのバタフライ弁と工事で必要な排水管に継足しキーが必要となり増となる。・仕切弁室の管を切断したところ、既設鋼管厚み（$t=12.7\text{ mm}$）と配管する鋼管厚み（$t=7.9\text{ mm}$）が違ったため高さ調整する必要があり増となる。 <p>③ 仮設工について</p> <p>自治会からの要望により、住民の通行を確保するため工事範囲に仮囲いをする事になり、交通誘導警備員が減となる。</p> <p>④ その他</p> <p>現地において精査したところ、各工種に増減が生じる。</p>	