

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北鈴蘭台高区配水場法面補修工事		
契約変更後の工事概要			
樹木撤去工 一式、土工事 一式、法面排水工（U-240, 300） L=718.7m 法面吹付（コンクリート吹付）A=1867 m ² 、張コンクリート A=924 m ² エキスパンドフェンス H=1.2m L=150m、動物侵入防止柵 H=1.5m L=81.4m 場所打ち法枠工 □400 L=565m □300 L=171m、グラウンドアンカー 一式			
工期延長後の工期			
・ 契約年月日	令和 4 年 3 月 8 日		
・ 完成期限	第 1 回変更	令和 5 年 9 月 30 日	第 1 回変更からの延長
	第 2 回変更	令和 6 年 6 月 30 日	274 日
契約変更の理由			
① 地元住民との工事内容再協議により、コンクリート吹付工が減、植栽工（低木）が追加となった。			
② 当該法面は、昭和 40 年代の民間区画整理事業の造成法面であり、既存資料及び目視調査から全面切土法面として計画していた。地元調整を進めていく中で法面に空洞がある可能性があることがわかったため、調査を行った結果、一部に盛土があることが判明し、その対策として吹付枠工、アンカー工、鉄筋挿入工が追加となる。			
工期延長の理由			
① 盛土部の土砂災害対策の検討および吹付枠工、アンカー工、鉄筋挿入工の追加により、274 日の工期延長を要する。			
以 上			