契　約　変　更　理　由　書

工事名	高専便所改修他工事

変更契約概要

１.本部棟１階便所の改修範囲の変更

２.都市工学科棟、電子工学科棟の配管バック撤去の仕様変更

３.軽微な仕様・寸法等の変更

変更契約理由

１．現地詳細調査の結果、多目的便所の劣化が著しいことが判明したため、改修範囲を変更する必要が生じた。

２．現場詳細調査の結果、既存配管バックが当初想定していたコンクリートブロックではなく、鉄筋コンクリートでできていることが判明したため、撤去仕様を変更する必要が生じた。

３．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため。