契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	神戸三田線（大池西地区）街路築造工事に伴う汚水管移設他工事

契約変更後の工事概要

・管きょ工　　φ200～250㎜　L=403.1m
・マンホール工　　1式
・マンホール高さ調整工　　1式
・管撤去工　　φ200～250㎜　L=196.69m
・付帯工　　1式
・仮設工　　1式

契約変更の理由

近接する病院への緊急車両等の通行対策として、
・出入口区間を軽量鋼矢板土留工に変更し掘削幅を狭める（管きょ工）
・仮復旧工を追加（付帯工）
・交通誘導員を追加（仮設工）
以上により、管きょ工等が増工となる。

その他、現地精査の結果、数量が増減となる。

（公表様式第６号）