契約変更理由書

神戸市

工　事　名	王子動物園受変電設備他更新工事　　（設計変更第１回）

契約変更の工事概要

１：高圧ケーブルの仕様変更
２：ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の仕様変更
３：既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去の追加
４：OCR・DGR の更新取止め
５：7 号柱支線新設の取止め
６：支線用コンクリート柱の追加
７：仮設計画の変更
８：PF の仕様変更

契約変更の理由

１：市場での供給不足により、各メーカーが受注停止したため
２：強度計算の結果、サイズを大きくする必要が判明したため
３：現地詳細調査の結果、架空配線の支障になる不要なｺﾝｸﾘｰﾄ柱があったため。
４：市場の半導体不足により、機器の納期が間に合わないため。
５：現地詳細調査の結果、埋設物が支障となり施工困難と判断したため
６：現地詳細調査の結果、支線の施工のためにｺﾝｸﾘｰﾄ柱が必要と判断したため。
７：現場詳細調査及び施設との調整の結果、計画変更が必要と判断したため。
８：TR 容量検討の結果、PF の仕様変更の必要が判明したため。

（公表様式第 6 号）