契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	新在家ポンプ場ポンプ設備他更新工事（その１）

変更契約後の工事概要

ポンプ設備の更新・改修に係る設計、製作、搬入、据付、配管、配線、被覆及び塗装工事等並びに試運転、調整及びそれにより生じる手直しまでの一切を行うものとし、これに必要なコンクリート基礎工事、貫通部のはつり、仮設工事等の付帯工事も含む。

※設計変更にて、下記のとおり変更する。

1. 減工：冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更
2. 減工：冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更に伴う配管口径の変更
3. 増工：冷却塔の基礎形状変更

契約変更の理由。

1. 排水ポンプ用減速機の冷却方式が空冷式となり、設備全体の冷却水量が減少したため、冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様を変更する。

2. 冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更に伴い配管口径を変更する。

3. 冷却塔の据付高さは、冷却塔から冷却水槽へ戻る配管高さを確保するため、冷却水槽の水位高の位置より高くする必要があり、冷却水槽の基礎形状を変更する。

（公表様式第６号）