契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸海洋博物館受変電設備改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

・高圧引込配管・ボックスの追加変更　１式
・高圧区画保護カバー追加　１式
・電気室内照明器具の撤去・新替追加　１式
・コンデンサの仕様変更　１式
・周波数計の新替追加　１式
・切替断路器の新替追加　１式
・積算電力計の新替追加　１式
・仮設電源の追加　１式

契約変更の理由

（設計変更）

・現地詳細調査の結果、高圧引込配管ルート変更が必要となったため１式を追加変更とする。
・現地詳細調査の結果及び現地管理者の要望によるオープンフレーム内高圧区画保護カバー１式を追加変更する
・現地詳細調査の結果及び現地管理者の要望による、電気内照明の撤去・新替え（５台）１式を追加変更する。
・現地詳細調査の結果、モールドコンデンサの必要がなくなったため油入りコンデンサの仕様を変更する。
・現地詳細調査の結果、周波数計の不具合が発見されたため撤去・新替えを１式追加変更する。
・現地詳細調査の結果、切替断路器の不具合が発見されたため撤去・新替えを１式追加変更する。
・現地詳細調査の結果、積算電力計の不具合が発見されたため撤去・新替えを１式追加変更する。（２台）
・現地詳細調査の結果、停電時テナントへの仮設電源が必要となったため１式追加変更する。

（公表様式第６号）