# 設計変更　理由書

神戸市

| 工　事　名 | 奥摩耶ドライブウェイ(カーブ No.12)道路防災対策工事 |
|---|---|

設計変更後の工事概要

1 工区　　鉄筋挿入工　55 本　ﾌﾟﾚｽﾄﾈｯﾄ工　140 ㎡
2 工区　　自穿孔ｱﾝｶｰ　255 本　ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ工　705 ㎡
　　落石防止網設置工　500 ㎡
3 工区　　落石防止網設置工　380 ㎡

契約変更の理由

① ケーブルネット工について、道路上法面（花崗岩）の風化の進行により、支圧板設置時に不陸が生じるようになったため、不陸調整用のざぶとん材の設置を追加で行う。
② 警察協議の結果、交通誘導員の増員や信号機の設置等、仮設工に変更が生じた。
③ その他、現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。