契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	磯馴町６丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

- 管きょ更生工(φ250㎜)　L＝499.70m
- 管きょ更生工(φ300㎜)　L＝ 32.00m
- 取付管およびます工　1式
- 付帯工　1式

【契約変更の理由】

本工事は、須磨区磯馴町６丁目地区他に布設されている既設汚水管を管更生工法により改良するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1. 管きょ布設替工と取付管およびます工の減工

本管・取付管の事前調査結果をもとに、本管施工方法・取付管施工方法を検討した結果、管きょ布設替工(開削)＜管径250㎜＞と取付管およびます工が減工となり、管きょ更生工〈既設管径250㎜〉が増工となる。

2. 付帯工の減工

管きょ布設替工(開削)＜管径250㎜＞と取付管およびます工の減工に伴い、付帯工の舗装復旧工が減工となる。

3. その他

数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

（公表様式第６号）