契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド南公園公衆便所改築他工事　設計変更（建築）

■契約変更の概要

改築便所棟

①多目的便所　手洗い器手摺の追加

②通路床　点字タイル・点字ブロックの追加

③排水溝　溝蓋仕様変更

④軒天　下地仕様変更

北東公衆便所解体撤去

⑤便所天井　石綿含有建材除去作業(Lv3)に変更

南東公衆便所解体撤去

⑥便所天井　石綿含有建材除去作業(Lv3)の工法変更

⑦その他、軽微な仕様、数量の変更

■契約変更の理由

①②安全課指導により、変更の必要が生じたため。

③　公園標準仕様により、変更の必要が生じたため。

④　仕上げ貼りが木目調塗装済品であり、ビス止めにすると意匠上目立つため。

⑤　現場詳細調査の結果、石綿含有が認められたため。

⑥　現場詳細調査の結果、石綿含有が下地材の層に認められたため。

⑦　現場詳細調査および仕上がり検討の結果、仕様、数量の変更が生じたため。

（公表様式第6号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド南公園公衆便所改築他工事（機械）

変更契約後の工事概要

増工：水道メーター設備（40㎜）追加

契約変更の理由

改築する公衆便所への給水系統には散水が接続されている。
そのため、公衆便所のみの排水料金を計量するために当該公衆便所への給水配管に水道メーターを追加する。（ポートアイランド南公園を移管する建設局の要望）

（公表様式第６号）

契約変更理由書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド南公園公衆便所改築他工事（電気）

契約変更後の工事概要

1．地中配管の迂回を追加する。

契約変更の理由

1．機械設備工事が桝を設置する場所に電気設備の地中埋設配管が通っていることがわかったため、桝を迂回するために配管配線の撤去新設を追加する。

（公表様式第6号）